LEGENDA
STRADA REALIZZATA DA COMPLETARE
- Infrastrutture finanziate dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n°1765 del 25/novembre/2003, successivamente modificato con decreto dirigenziale n.459 del 14/12/2004, quale contributo regionale annuo di € 224.879,27 sulle rate di ammortamento del mutuo ventennale a tasso fisso di € 2.907.552,52
AREA OGGETTO DI INTERVENTO
"Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio", importo complessivo € 5.000.000,00, il quale fu approvato con deliberazione di G.C. n. 192 del 20/06/2008.
AREA D'INTERESSE DELL'INTERVENTO IN OGGETTO - "Lotti Serviti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 24/03/2015"
STRADA DI PIANO
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
LEGENDA
ARMADIO "A"
Linea "A1" (1A1 ..... 20A1)
Linea "A2" (1A2 ..... 14A2)
Linea "A3" (1A3 ..... 21A3)
Linea "A4" (1A4 ..... 20A4)
Linea "A5" (1A5 ..... 47A2)
Linea "A6" (1A6 ..... 25A6)
Linea "A7" (1A7 ..... 23A7)
Linea "A8" (1A8 ..... 25A8)
Linea "A9" (1A9 ..... 23A9)
Linea "A10" (1A10 ..... 21A10)
Linea "A11" (1A11 ..... 16A11)
Linee Elettriche
Cavo Tipo FG7(OM)
Sezione (4x16)mmq
Lunghezza linea
"A1" 350m
"A2" 230m
"A3" 330m
"A4" 320m
"A5" 450m
"A6" 450m
"A7" 300m
"A8" 300m
"A9" 400m
"A10" 300m
"A11" 300m
LEGENDA
ARMADIO "B"
Linea "B1" (1B1 ..... 17B1)
Linea "B2" (1B2 ..... 23B2)
Linea "B3" (1B3 ..... 27B3)
Linea "B4" (1B4 ..... 24B4)
Linee Elettriche
Cavo Tipo FG7(OM)
Sezione (4x16)mmq
Lunghezza linea
"B1" 250m
"B2" 400m
"B3" 480m
"B4" 500m
LEGENDA
ARMADIO "C"
Linea "C1" (1C1 ..... 27C1)
Linea "C2" (1C2 ..... 21C2)
Linea "C3" (1C3 ..... 26C3)
Linea "C4" (1C4 ..... 27C4)
Linea "C5" (1C5 ..... 40C5)
Linea "C6" (1C6 ..... 11C6)
Linea "C7" (1C7 ..... 28C7)
Linea "C8" (1C8 ..... 24C8)
Linee Elettriche
Cavo Tipo FG7(OM)
Sezione (4x16)mmq
Lunghezza linea
"C1" 480m
"C2" 350m
"C3" 430m
"C4" 320m
"C5" 350m
"C6" 450m
"C7" 320m
"C8" 300m
COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di SALERNO
Piano per gli Insediamenti Produttivi
Progetto: "Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio"
COMMITTENTE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPACCIO (SA)
Fase progettuale:
PROGETTO ESECUTIVO 2° LOTTO 1° STRALCIO
EMISSIONE 0 del: GIUGNO/2008
REVISIONE 1 del: GENNAIO/2014
REVISIONE 2 del: APRILE/2015
Atto di:
COORDINAMENTO GENERALE: Ing. Carmine GRECO – Area VI
COORDINAMENTO STRUTTURE: Ing. Carmine GRECO – Area VI
COORDINAMENTO IMPIANTI: Ing. Carmine GRECO – Area VI
COORDINAMENTO SICUREZZA: Ing. Carmine GRECO – Area VI
ELABORATO: Rete pubblica illuminazione-Ubicazione centri luminosi e distribuzione linee elettriche: PLANIMETRIA
DATA: APRILE 2015
SCALA: 1:1000
CODICE ELE. PIP 2.1 (A.V. N. 22.)
TAVOLA N. 22.1
IL PROGETTISTA
Ing. Vincenzo CRISCUOLO – Area V
R.U.P.:
Ing. Carmine GRECO – Area VI
IL SINDACO:
(Dott. Italo VOZA)
CENTRO SERVIZI
Via Sabatella (Strada Statale n°18)
Fogna acque nere e acque bianche
Strada interpoderale esistente
Cabina ENEL "A"
Cabina ENEL "B"
Cabina ENEL "C"
Cabina ENEL "D"
Cabina ENEL "E"
Cabina ENEL "F"
Cabina ENEL "G"
Cabina ENEL "H"
Cabina ENEL "I"
RETE LA LEGNOSA
RETE LA LEGNOSA
M. Bellelli
Varchiolo
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50/51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62