



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Opera

**Adeguamento, Ampliamento ed Efficientamento energetico
dell'impianto di Pubblica Illuminazione Comunale 1° LOTTO
funzionale**

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		ELENCO DEI PREZZI UNITARI		Scala	
Tav.13				//	
		PRIMA EMISSIONE			Ing. C. GRECO
Data	Rev.	Descrizione			Redattore

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 L.02.010.290 .c	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq euro (quattro/60)	m	4,60
Nr. 2 L.02.010.290 .d	idem c.s. ...4 x 6 mmq euro (cinque/91)	m	5,91
Nr. 3 L.02.010.290 .e	idem c.s. ...4 x 10 mmq euro (otto/52)	m	8,52
Nr. 4 L.02.080.100 .c	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm euro (sette/58)	m	7,58
Nr. 5 NP.01	Fornitura e posa in opera di cavo precordato AL , su accessori già predisposti, ARE4E4X 0,6/1KV 4X16mmq euro (nove/11)	m	9,11
Nr. 6 NP.02	Fornitura e posa in opera di morsa di sospensione per rettilo per cavi precordati in Al euro (venticinque/28)	cadauno	25,28
Nr. 7 NP.03	Fornitura e posa in opera di morsa di amarro completa degli accessori per cavo precordato in Al 4x16 mmq euro (trentasei/26)	cadauno	36,26
Nr. 8 NP.04	Fornitura e posa in opera di morsetto a perforazione di isolante per perforazione di isolante fino a 70 mmq in Cu euro (trentacinque/15)	cadauno	35,15
Nr. 9 NP.05	Scavo in minitrincea realizzato attraverso frese scavacanalì a disco montate su macchine operatrici per l'alloggiamento di tubazioni elettriche fino ad una larghezza 10÷15 cm, per profondità pari almeno a 60cm. E' compreso il taglio del bitume, lo scavo, la richiusura dello stesso attraverso materiale di risulta e getto di cemento di idoneo spessore, le opere di barriera e segnalazione e quant'altro per dare l'opera finita escluso solo il ripristino del manto bituminoso. euro (ventisei/99)	m	26,99
Nr. 10 NP.06	Palo conico verniciato, h.ft. 7 mt con braccio fornito dall'amministrazione. euro (centoquarantaquattro/06)	cadauno	144,06
Nr. 11 NP.07	Sbraccio verniciato, fornito dall'amministrazione euro (diciotto/32)	cadauno	18,32
Nr. 12 NP.08	Palo conico da lamiera circolare verniciato diritto, basamento in cls C25/30; d2=138; d1=60; l=7800; h=7000; kg=55 S=3 euro (settecentottantacinque/99)	cadauno	785,99
Nr. 13 NP.09	Sbraccio singolo a squadro verniciato Ø 60 mm per pali di illuminazione, b=1500; d=60 euro (centosei/55)	cadauno	106,55
Nr. 14 PC.01.01	Fornitura e posa in opera di palo conico zincato h.f.l. 7 mt, completo di chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per dare l'opera finita. euro (milletrecentoquarantacinque/70)	cadauno	1'345,70
Nr. 15 PC.01.02	Fornitura e posa in opera di palo conico zincato h.f.l. 7 mt con sbraccio, lunghezza sbraccio 1,5 mt, h.f.l. totale 8 mt. Completo di chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per dare l'opera finita. euro (millequattrocentoquarantaotto/82)	cadauno	1'448,82
Nr. 16 PC.02	Fornitura e posa in opera di Quadro di comando per impianto di pubblica illuminazione euro (duemiladuecentonovantauno/47)	cadauno	2'291,47
Nr. 17 PC.03	Fornitura e posa in opera di palo rastremato d: 193, h.f.l. 8,2 mt, del corpo illuminante per linea di alimentazione aerea in precordato, completo di morsa di amarro, morsetto a perforazione e corpo illuminante a led da 32 W euro (millequattrocentodiciassette/65)	cadauno	1'417,65
Nr. 18 PC.04	Fornitura e posa in opera di palo rastremato d: 152, h.f.l. 8,2 mt, del corpo illuminante per linea di alimentazione aerea in precordato, completo di morsa di amarro, morsetto a perforazione e corpo illuminante a led da 32 W euro (milletrecentotrentasei/08)	cadauno	1'336,08
Nr. 19 PC.05	Fornitura e posa in opera di palo conico con sbraccio recuperato, completo di chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per dare l'opera finita. euro (novecentosessantasei/46)	cadauno	966,46
Nr. 20 PC.06	Fornitura e posa in opera di palo conico verniciato hfl 7 mt completo di sbraccio a squadro, chiusino in ghisa, cassetta di derivazione, armatura stradale Led, cavo di collegamento del corpo illuminante con la morsettiera asola palo e tutto il necessario per dare l'opera finita. euro (milleseicentoquarantanove/66)	cadauno	1'649,66
Nr. 21	Ripristino di fondazione stradale, compresa la fresatura della pavimentazione.		

