



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Opera

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI CAPPELLE E
DI N. 2 STECCHE DI OSSARI NEL TERRAZZAMENTO "A" DEL
CIVICO CIMITERO**

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato		CENSIMENTO E PROGETTO RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE		Scala
ET.09				
ottobre 2022		PRIMA EMISSIONE		
Data	Rev.	Descrizione		Redattore

PROGETTISTA

ING. CARMINE LANDI

DIREZIONE LAVORI

IL COLLAUDATORE

COMMITTENTE:

**COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
AREA V**

Verificato:

Visto:

RUP: AREA V ing. Carmine Greco

Approvato:

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n.2 blocchi di cappelle e n. 2 stecche di ossari nel terrazzamento "A" del civico cimitero.

SOMMARIO

PREMESSA	1
1. CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE.	3

PREMESSA

La presente relazione, redatta in conformità all'art. 26 del DPR 207/2010, descrive il censimento delle interferenze in conflitto con le opere a farsi, prescindendo dalle interferenze riscontrabili dal punto di vista operativo per la realizzazione degli interventi, quest'ultime attenzionate durante la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento della successiva fase progettuale.

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie principali:

- *Interferenze aeree*; fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione pubblica, parte delle linee telefoniche ed in alcuni casi linee di approvvigionamento idrico;
- *Interferenze superficiali*; fanno parte di questo gruppo i canali, i fossi a cielo aperto e la viabilità pedonale e carrabile.
- *Interferenze interraste*; fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

Nel seguito, analizzate gli interventi in progetto, saranno valutate le interferenze persistenti lungo i tracciati d'interesse, valutandone le singolarità e, ove necessario, procedendo ad illustrare i criteri di risoluzione dell'interferenza.

1. CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE.

Gli interventi in oggetto sono da realizzare principalmente in zona pianeggiante all'interno di un'area del civico cimitero denominata "Terrazzamento A":

- Realizzazione di N. 2 blocchi di cappelle gentilizie con all'interno loculi ed ossari ubicate come da progetto nel Terrazzamento "A".
- Realizzazione di n.192 cellette ossari collocate nelle n. 2 stecche di ossari (da n. 4 file) previste dal progetto nel Terrazzamento "A".
- Realizzazione del ripristino e sistemazione dell'intera area esterna perimetrale alle strutture da realizzare al fine di renderla perfettamente fruibile e funzionale agli scopi e senza la presenza di barriere architettoniche o ostacoli di sorta.

Le lavorazioni previste, per la realizzazione delle nuove opere, saranno svolte secondo una cronologia che consenta di ridurre al minimo la necessità di chiusura dell'accesso all'area del cimitero oggetto di intervento o comunque le interferenze con essa.

Gli interventi da realizzare nella zona di cimitero, possono interferire con i modesti sottoservizi esistenti a servizio dell'area quali illuminazione votiva, impianto di scarico acque meteoriche e pubblica illuminazione. Le operazioni di scavo sono limitate all'area oggetto d'intervento e di modesta profondità. Lungo le aree di imposta delle suddette opere non risultano interferenze con servizi a rete interrati o aerei.

Per quanto riguarda invece la zona a valle dell'area cimiteriale, e precisamente sulle strade pubbliche denominate via Rodigliano, Via Giovanni Paolo II, via Cupone, e S.P.13a, non sono previste opere.

RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Per la risoluzione delle eventuali interferenze con i modesti sottoservizi presenti perimetralmente all'area d'intervento, si prevede di evidenziare i sottoservizi esistenti preliminarmente agli scavi e rimuoverli in caso di interferenza e ripristinarli ad opere realizzate; in caso contrario gli scavi saranno realizzati con la massima prudenza in modo da non causare danni o mal funzionamenti.

Gli Enti gestori delle reti e/o dei servizi verranno, comunque, convocati nella Conferenza dei Servizi dopo l'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., per eventuali interferenze non rilevate.

Resta a carico dell'appaltatore la verifica di dettaglio di eventuali sopraggiunte e differenti interferenze.